

DODATOK č.1

(k zmluve o dielo č.036/2012 zo dňa 23.11.2012)

uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov a adresa: **Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava**
Kukučínova 2, 917 29 Trnava
v zastúpení: Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka
b) technických: p. Sedláčik Peter
bankové spojenie: SLSP a.s.
č. účtu: 5025376672/0900
IČO: 00162001
DIČ: 2021147381
č. tel.: 033/ 5446610, Fax: 033/ 5446602
e-mail: bacikova.jana@zupa-tt.sk

Zhotoviteľ:

PROVA Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: Mirkovíniho 11, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Michal Vanák, konateľ
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Michal Vanák
b) technických: Ing. Radovan Hečko
stavbyvedúci: Ing. Michal Vanák
bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s., č. účtu : 4200000206/3100
IČO: 31 438 806
DIČ: 2020359869
IČ pre DPH: SK2020359869
č. tel.: 033/ 5342033
č. faxu: 033/ 5342032
e-mail: prova@provaslovakia.com
mobil: 0905 472 757

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, vložka č.: 2457/T /ďalej len "zhotoviteľ"/

I.

1. Dňa 23.11.2012 bola medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 036/2012, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: „Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu Trnava“ podľa opisu predmetu obstarávania uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 24.09.2012.
2. V priebehu plnenia Zmluvy a realizácie diela vznikli objektívne práce navyiac a aj nerealizované práce, ktoré je potrebné upraviť v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 (rozpočet) tohto dodatku.
3. Práce navyiac uvedené v predchádzajúcom odseku boli ocenené v zmysle Zmluvy o dielo.
4. Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 036/2012 zo dňa 23.11.2012 tak ako je uvedené v tomto dodatku.

II.

Zmluva o dielo č. 036/2012 zo dňa 23.11.2012 (ďalej ako „Zmluva“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Predmet Zmluvy a rozsah prác, ktoré má zhotoviteľ v rámci zhotovovania diela uskutočniť sa upravuje a dopĺňa o práce uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. Termín ukončenia prác pôvodne dohodnutý v čl. V ods. 5.1 Zmluvy sa mení z 2 mesiacov na 3 mesiace.
3. Cena dohodnutá v čl. IV ods. 4.1 Zmluvy sa navyšuje o sumu vo výške 30 807,11 € a celková cena diela je

| | |
|------------------|--------------|
| cena bez DPH | 128 315,37 € |
| DPH 20% | 25 663,08 € |
| cena spolu s DPH | 153 978,45 € |
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmien.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 – rozpočet.

V Trnave, dňa

21 JAN. 2013

V Trnave, dňa

21 JAN. 2013



zhotoviteľ

Obchodná akadémia,
Kukučínova 2, Trnava

-8-

objednávateľ

Rekapitulácia rozpočtu k dodatku č. 1

Redukcie predmetu diela podľa tohto dodatku č.1 k ZoD – nerealizované práce:

| | |
|----------------------|---------------|
| Cena celkom bez DPH: | - 11 520,17 € |
| DPH 20 % | - 2 304,03 € |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Cena diela celkom s DPH: | - 13 824,20 € |
|--------------------------|---------------|

Rozšírenie predmetu diela podľa tohto dodatku č.1 k ZoD – navyše práce:

| | |
|----------------------|-------------|
| Cena celkom bez DPH: | 37 192,76 € |
| DPH 20 % | 7 438,55 € |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Cena diela celkom s DPH: | 44 631,31 € |
|--------------------------|-------------|

Výsledná cena diela (v zmysle špecifikácie – vid' príloha) podľa tohto dodatku č.1 k ZoD:

| | |
|----------------------|-------------|
| Cena celkom bez DPH: | 25 672,59 € |
| DPH 20 % | 5 134,52 € |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Cena diela celkom s DPH: | 30 807,11 € |
|--------------------------|-------------|

Cena podľa ZoD zo dňa 23.11.2012:

| | |
|----------------------|--------------|
| Cena celkom bez DPH: | 102 642,78 € |
| DPH 20 % | 20 528,56 € |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Cena diela celkom s DPH: | 123 171,34 € |
|--------------------------|--------------|

Celková výsledná cena podľa ZoD a dodatku č.1 k ZoD:

| | |
|----------------------|--------------|
| Cena celkom bez DPH: | 128 315,37 € |
| DPH 20 % | 25 663,08 € |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Cena diela celkom s DPH: | 153 978,45 € |
|--------------------------|--------------|

SÚHRNNÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|--------|------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu | JKSO | |
| Názov objektu | Dodatok č. 1 - príloha č.1 | EČO | |
| | | Miesto | Trnava |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | PROVA Slovakia, spol. s r.o. | | |
| Spracoval | Ing. Hečko | | |
| Rozpočet číslo | | Dňa | 18.12.2012 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS |
| 2 | Montáž | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostaven. doprava |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Vplyv prostredia |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Klimatické vplyvy |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 128 315,37 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady |

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 128 315,37 |
| Objednávateľ | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava - 8 - | 24 DPH 20,00 % z 128 315,37 | 25 663,08 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | 153 978,45 |
| Zhotoviteľ | PROVA SLOVAKIA spol. s r.o. 917 01 TRNAVA, Mikovíniho č.11 tel.fax: 033-5342 033(2) IČO: 314 383 06, DIČ: SK2020359859 | E Prípočty a odpočty | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| | | 27 Kľuzavá doložka | 0,00 |
| | | 28 Zvýhodnenie + - | 0,00 |


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|------------|--------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu | JKSO | |
| Názov objektu | Nerealizované práce - odpočet | EČO | |
| | | Miesto | Trnava |
| | | IČO | |
| Objednávateľ | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | IČ DPH | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | PROVA Slovakia, spol. s r.o. | | |
| Spracoval | Ing. Hečko | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | |
| | | 18.12.2012 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|-------------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS |
| 2 | Montáž | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostaven. doprava |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Vplyv prostredia |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Klimatické vplyvy |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) -11 520,17 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 -11 520,17 | |
| Objednávateľ | | | | 24 DPH 20,00 % z -11 520,17 -2 304,03 | |
| <div style="text-align: center;">  Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava - 8 - </div> | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) -13 824,20 | |
| | | | | E Prípochty a odpočty | |
| Dátum a podpis | | | | 26 Dodávky zadávateľa 0,00 | |
| Zhotoviteľ | | | | 27 Kľzavá doložka 0,00 | |
| <div style="text-align: center;">  PROVA SLOVAKIA spol. s r.o. 917 01 TRNAVA, Mtkoviniho č.11 tel.fax: 033-5342 033(2) IČO: 314 388 06, DIČ: SK2020359869 </div> | | | | 28 Zvýhodnenie + - 0,00 | |
| | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Nerealizované práce - odpočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------|-----|----------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | -749,266 |
| 36 | R | 642942111 | Osadzovanie dverových oceľových zárubní plochy otvoru do 2,5m2 | kus | -9,000 | 9,062 | -81,558 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -9 | | -9,000 | | |
| 37 | 553 | 55331940002 | pol.101-HSE oceľ.zárubeň 600/2500 (530-pevný nadsvetlík) -murivo100,všetne povrchovej úpravy | kus | -2,000 | 86,762 | -173,524 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -2 | | -2,000 | | |
| 38 | 553 | 55331940003 | pol.102- HSE oceľ.zárubeň 700/1970-murivo150,všetne povrchovej úpravy | kus | -1,000 | 72,824 | -72,824 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 39 | 553 | 55331940033 | pol.103- HSE oceľ.zárubeň 700/1600-murivo150,všetne povrchovej úpravy | kus | -1,000 | 72,523 | -72,523 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 40 | 553 | 5533194033.1 | pol.104- HSE oceľ.zárubeň 700/2500 (530-pevný nadsvetlík)-murivo150,všetne povrchovej úpravy | kus | -1,000 | 116,473 | -116,473 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 41 | 553 | 55331940003.11 | pol.105-Oceľ.zárubeň 900/1970 do sadrokart.priečky-150.všetne povrchovej úpravy-dvojkr.dvere | kus | -1,000 | 57,284 | -57,284 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 42 | 553 | 5533194033.2 | pol.106- HSE oceľ.zárubeň 900/1970-murivo150,všetne povrchovej úpravy | kus | -3,000 | 58,360 | -175,080 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Nerealizované práce - odpočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -3 | | | -3,000 | |
| 767 | | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | -3 987,822 |
| 118 | R | 767584643.1 | Dodávka+montáž podhľadu -Sadrokartón ,včetně roštu,kazetový 600/600 | M2 | -93,310 | 23,943 | -2 234,121 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | zámena podhľadu stropu | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.3, bod č.3 | | | | |
| | | | -93,310 | | | -93,310 | |
| 119 | R | 767584645 | D+m+o.-Podhľad-Sadrokartón RBI,vč.roštu a povrch.úpravy-do vlhkého prostredia | M2 | -69,470 | 25,244 | -1 753,701 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | zámena podhľadu stropu | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.3, bod č.3 | | | | |
| | | | -69,47 | | | -69,470 | |
| 766 | | | Konštrukcie stolárske | | | | -462,077 |
| 101 | R | 766664121 | Montáž dverných krídiel do ocelevej zárubne jednokrídlových š. do 1000 mm | kus | -9,000 | 12,027 | -108,243 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -9 | | | -9,000 | |
| 102 | 611 | 6116012800 | pol.50-Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 s polodrážkou ,vetracia mriežka+ kovanie | kus | -1,000 | 33,553 | -33,553 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | | -1,000 | |
| 103 | 611 | 6116012801 | pol.51-Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 s polodrážkou ,vetracia mriežka+ kovanie | kus | -1,000 | 33,930 | -33,930 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | | -1,000 | |
| 104 | 611 | 6116014100.1 | pol.52-Dvere vnútorné hladké plné,jednokrídlové 70x160 polodrážka,vetracia mriežka+ kovanie | kus | -1,000 | 35,911 | -35,911 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Nerealizované práce - odpočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | -1 | | | -1,000 | |
| 105 | 611 | 6116014105 | pol.53-Dvere vnútorné hladké plné, jednokridlové 70x197 s polodrážkou+ kovanie | kus | -1,000 | 35,945 | -35,945 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | | -1,000 | |
| 106 | 611 | 6116020100 | pol.54-Dvere vnútorné hladké, jednokridlové 90x197 s polodrážkou + kovanie | kus | -4,000 | 35,847 | -143,388 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -4 | | | -4,000 | |
| 107 | 611 | 6116014900 | pol.58-Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 s vetracou mriežkou+ kovanie, polodrážka | kus | -1,000 | 36,327 | -36,327 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | laminované dvere | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.2, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | | -1,000 | |
| 112 | R | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokridlových šírky do 100 mm | kus | -4,000 | 2,904 | -11,616 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | zámena drevených prahov za hliníkové lišty | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.4, bod.č.3 | | | | |
| | | | -4 | | | -4,000 | |
| 113 | 611 | 6118711600 | Prah dubový dl 62 šir 10 | kus | -1,000 | 5,404 | -5,404 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | zámena drevených prahov za hliníkové lišty | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.4, bod.č.3 | | | | |
| | | | -1 | | | -1,000 | |
| 114 | 611 | 6118713600 | Prah dubový dl 72 šir 10 | kus | -3,000 | 5,920 | -17,760 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | zámena drevených prahov za hliníkové lišty | | | | |
| | | | šedá farba - RAL 7047 | | | | |
| | | | v zmysle zápisu z KD č.4, bod.č.3 | | | | |
| | | | -3 | | | -3,000 | |
| | | M | Práce a dodávky M | | | | -629,700 |
| | | 24-M | Montáže vzduchotechnických zariad. | | | | -629,700 |
| 108 | 924 | 240010048 | Digestor 1200x1200 s osvetlením | ks | -1,000 | 629,700 | -629,700 |
| | | | odpočet nerealizovaných prác | | | | |
| | | | časť: VZDUCHOTECHNIKA | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Nerealizované práce - odpočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | pol.1.08 rozpočtu ZoD dodávka digestorra | | | | |
| | | | system odsavania cez vzduchotechnické výustky | | | | |
| | | | podľa záznamu v SD str.099066 | | | | |
| | | | -1 | | -1,000 | | |

Celkom

-5 828,865

Nerealizované práce

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

Stavba: Obchodná akadémia Trnava

Časť: Slaboproudové rozvody: Štruktúrovaná kabeláž

18.12.2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
|----------------|--|----|-------|--------|----------------|----------|-----------------|--------|------|--|-----------|
| | | | | | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | | Cena | | |
| Položka číslo. | Popis výkonu | | | | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | | | |
| 1 | Štruktúrovaný tienový kabelážny systém cat 6A Brand-Rox | | | | | | | | | | |
| | 1 Kábel S-STP (S/FTP) 4x2x0.64, Cat.6A, LSFROH bezhalogénový | m | -8500 | 0,12 | -1 020,00 | -850,00 | | | | | -1 870,00 |
| | 3 Zásuvka 2xRJ45/s.Cat6Plus, na omietku 80x80 mm, Cat.6A | ks | -80 | 6,50 | -520,00 | -9,60 | | | | | -529,60 |
| | 4 Prepojovací panel 24xRJ45/s, CAT6A, 1U, Cat.6, čierny | ks | -7 | 35,00 | -245,00 | -6,30 | | | | | -251,30 |
| | 5 Horizontálny držiak káblov 1U | ks | -7 | 1,30 | -9,10 | -6,30 | | | | | -15,40 |
| | 7 Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 1m Cat.6 | ks | -50 | 2,20 | -110,00 | | | | | | -110,00 |
| | 8 Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 2m Cat.6 | ks | -50 | 3,10 | -155,00 | | | | | | -155,00 |
| 2 | Rozvádzače | | | | | | | | | | |
| | 1 Datový rozvádzač 45U, 600/800, 19" stojaca skriňa IP40, 45U / 800 mm | ks | -1 | 150,00 | -150,00 | -15,00 | | | | | -165,00 |
| | 2 Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana | ks | -1 | 15,00 | -15,00 | -1,00 | | | | | -16,00 |
| | 3 Perforovaná polícia 19", 550mm, 1U, so zadnými podperami | ks | -1 | 7,00 | -7,00 | -1,00 | | | | | -8,00 |
| 3 | Montážni materiál | | | | | | | | | | |
| | 9 Krabica KU 68 pod omietku vrátane vysekania ľožka v murive a upevnenia | ks | -650 | 0,05 | -32,50 | -65,00 | | | | | -97,50 |

| Položka číslo. | Popis výkonu | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | | Cena | | | |
|--|---|----------------|----------|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkom | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4 | Káble a optika vrátane uloženia a upevnenia, ukončenia v rozváždzačoch, v krabiciach. | | | | | | | | |
| 3 | Optický adaptér SC-SC | ks | -10 | 1,90 | 1,50 | | -19,00 | 0,00 | |
| 4 | Optický konektor SC (pigtail) | ks | -10 | 1,50 | 5,20 | | -15,00 | -34,00 | |
| 7 | Ochrana zvaru | ks | -10 | 0,65 | 0,50 | | -6,50 | -67,00 | |
| 5 | Ostatné montážne práce | | | | | | | -11,50 | |
| 3 | Vyhorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie kábla. | ks | -220 | | 0,10 | | -22,00 | -22,00 | |
| 4 | Ukončenie kábla FTP v prepojuvacom paneli | ks | -110 | | 0,80 | | -88,00 | -88,00 | |
| 5 | Ukončenie kábla FTP v dátovej zásuvke | ks | -110 | | 0,80 | | -88,00 | -88,00 | |
| 8 | Meranie a značenie obvodov systému cat. 6 vrátane vystavenia protokolu | ks | -160 | | 0,10 | | -16,00 | -16,00 | |
| 12 | Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm | ks | -70 | | 0,10 | | -7,00 | -7,00 | |
| odpočet položiek časť štruktúrovaná kabeláž podľa rozpočtu ZoD, vzhľadom na nižší rozsah a charakter štruktúrovanej kabeláže v zmysle zápisu z Kontrolného dňa 28.11.2012 bol dohodnutý nižší rozsah štruktúrovanej kabeláže | | | | | | | | | |
| Spolu odpočet štruktúrovaná kabeláž Eur bez DPH | | | | | | | -2 304,10 | -1 247,20 | -3 551,30 |

Nerealizované práce

Zhotoviteľ
Systém

PROVA Slovakia, spol. s r.o.
ECEMATIC PS200X OS

Miesto projektu

Obchodná akadémia Trnava

18.12.2012

| P.č. | Predmet ponuky | Počet mj | Jednotková cena EUR | Cena EUR | Jednotková montáž EUR | Montáž EUR | Celkom EUR |
|---|-------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Zariadenia | | | | | | | |
| 6 | Server, LED monitor 19", WIN7 | -1,00 | 1045,00 | -1045,00 | 25,00 | -25,00 | -1070,00 |
| 8 | Server, LED monitor 19", WIN7 | -1,00 | 1045,00 | -1045,00 | 25,00 | -25,00 | -1070,00 |
| odpočet položiek č. 6, 8 rozpočtu ZoD z dôvodu zámeny spôsobu serverového napojenia v zmysle zápisu z kontrolného dňa 28.11.2012 bod č.2 | | | | | | | |
| Cena celkom - odpočet | | | | -2090,00 | | -50,00 | 2 140,00 € |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|--------|------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu | JKSO | |
| Názov objektu | Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet | EČO | |
| | | Miesto | Trnava |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | PROVA Slovakia, spol. s r.o. | | |
| Spracoval | Ing. Hečko | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | | | 18.12.2012 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS |
| 2 | Montáž | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostaven. doprava |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Vplyv prostredia |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Klimatické vplyvy |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 37 192,76 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 37 192,76 |
| Objednávateľ | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 24 DPH 20,00 % z 37 192,76 7 438,55 |
| Dátum a podpis <i>My. Keach</i> | -8- | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 44 631,31 |
| Zhotoviteľ | PROVA SLOVAKIA spol. s r.o. 917 01 TRNAVA, Mikovínho č.11 tel.fax: 033-5342 033(2) IČO: 314 388 06, DIČ: SK2020359859 | E Prípochy a odpochy |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 Dodávky zadávateľa 0,00 |
| | | 27 Kľzavá doložka 0,00 |
| | | 28 Zvýhodnenie + - 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 1 140,840 |
| 1 | R | 342273150 | Priečky HEBEL VFP (YTONG) 599x749x150 P2-500 hr.150 mm | m2 | 16,720 | 34,439 | 575,820 |
| | | | chodbou do telocvične | | | | |
| | | | z dôvodu výškového rozdielu podláh medzi miestnosťami | | | | |
| | | | zamurovanie otvorov z každej strany - bez špaliet | | | | |
| | | | prerokované na KD č.1, bod 7, zápis v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD, rozpočet pol.č.17 | | | | |
| | | | 2*1,3*2,25+1,2*2,25+1,72*2,25+2*1*2,15 | | 16,720 | | |
| 2 | PK | 349231821 | Primurovka ostena s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm | m2 | 9,370 | 60,301 | 565,020 |
| | | | vzniknutých po realizácii nových okien | | | | |
| | | | prerokované na KD, zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | okná v miestnosti m.č. 104 a 103 | | | | |
| | | | 10*1,1*0,25+2*3,04*0,25+2*2,55 | | 9,370 | | |
| 6 | | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 5 549,789 |
| 3 | R | 612421637 | Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková+sieťka | m2 | 26,090 | 7,562 | 197,293 |
| | | | omietka domurovania otvorov z priečok Hebel | | | | |
| | | | argumentácia podľa pol.č.1 tohto rozpočtu | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD pol.č.23 | | | | |
| | | | výmera ako súčet položiek č.1 a č.2 tohto rozpočtu | | | | |
| | | | 16,72+9,37 | | 26,090 | | |
| 4 | PK | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď. | m | 202,330 | 1,704 | 344,770 |
| | | | parapetmi | | | | |
| | | | začistenie (šikminka) medzi obkladom a omietkou | | | | |
| | | | začistenie nad soklíkmi keramickej dlažby | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | okná, dvere: | | | | |
| | | | 10*1,5+2*2*2*6,7+4*1,86+1,8+2*2,55+2*3,04+2*1,95+2*0,88+2*0,65+4*1,2+4*0,53 | | 68,700 | | |
| | | | nad keramicným obkladom, m.č.102 a m.č.103: | | | | |
| | | | 2+2*3,455+1,1+2*6,2+6,85+4*0,5+0,45+0,8+0,3+1,37+2*0,75-2*0,9 | | 33,880 | | |
| | | | nad soklíkmi, m.č.101, 104, 105, 106, 107: | | | | |
| | | | 2*2,8+6,2+4*1,3+2*0,3+2*9,28+4*1,3+2*0,5+4*1,6+2*0,5+3+5,1+0,9+2*0,15+2,6+2*6,5+1,17+2,95+1,4+0,6+3*0,25+2*0,3+2*0,15+2*3,3+2*1,95+1,8+2*1,95+0,2+0,9 | | 99,730 | | |
| | | | odpočet dverí: | | | | |
| | | | -0,9-3*0,7-0,6-1,8 | | -5,400 | | |
| | | | soklíky na chodbe po domurovaní dverných otvorov: | | | | |
| | | | 1,6+2,02+1,3+2*0,25 | | 5,420 | | |
| | | | Súčet | | 202,330 | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 014 | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových priestore | m2 | 123,949 | 3,447 | 427,252 |
| | | | roštu obkladu | | | | |
| | | | m.č.103 a m.č.104 | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | 3,5*(6,2+2*2,8+2*9,28+2*3+5,1+1,37) | | 149,905 | | |
| | | | odpočet okien a dverí | | | | |
| | | | -(2*1,5+1,86*2,1+6,7*1,5+2*2*2,25) | | -25,956 | | |
| | | | Súčet | | 123,949 | | |
| 6 | 011 | 613473186 | Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stĺpov a pilierov (meria sa v m dĺ.) | m | 179,590 | 2,591 | 465,318 |
| | | | špaliet okien a dverí | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | okná, dvere: | | | | |
| | | | 10*1,5+2*2+2*6,7+4*1,86+1,8+2*2,55+2+2*3,04+2*1,95+2*0,88+2*0,65+4*1,2+4*0,53 | | 68,700 | | |
| | | | rohové miestnosti, otvory, preklady: | | | | |
| | | | 12*2,4+4*3,6+2*3+7*3,45+11*2,55+1,75+0,99+1+2,15+2*1,8 | | 110,890 | | |
| | | | Súčet | | 179,590 | | |
| 7 | PK | 631312141 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách | m3 | 2,171 | 129,265 | 280,634 |
| | | | po inštalácii ÚK, ele v podlahách | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | miestnosť m.č.104: | | | | |
| | | | (3,6*0,5*0,2+3,6*0,75*0,2+3*0,75*0,2) | | 1,350 | | |
| | | | miestnosť m.č.103: | | | | |
| | | | (4,1+4,3+1,95)*0,3*0,2+2*0,5*0,2 | | 0,821 | | |
| | | | Súčet | | 2,171 | | |
| 8 | 014 | 631571111 | Doplnenie násypu štrkodrvou s ubitím a urovnaním povrchu násypu | m3 | 11,983 | 35,690 | 427,673 |
| | | | na chodbe do telocvične je v spáde | | | | |
| | | | prerokované na KD č.1, bod č.6, zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | pôvodná miestnosť počítačovej učebne a kabinetu: | | | | |
| | | | (9,28*6,2+2,8*6,2)*0,16 | | 11,983 | | |
| 9 | 011 | 632477217 | Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 15 mm | m2 | 162,200 | 21,004 | 3 406,849 |
| | | | rôznymi úrovňami podláh | | | | |
| | | | prerokované na KD č.1, bod č.6, zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | miestnosti m.č. 102, 103 a 104: | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | plocha podľa legendy výkres č.13 | | | | |
| | | | 6,9+33,4+121,9 | | 162,200 | | |
| 9 | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 6 279,206 |
| 10 | R | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 363,697 | 0,962 | 349,877 |
| | | | resp.výmery montáže dlažby | | | | |
| | | | okrem podlahy z dlažby sa čistilo: | | | | |
| | | | keramický obklad, podľa pol.rozpočtu ZoD č.133: | | | | |
| | | | 119,052 | | 119,052 | | |
| | | | okná, dvere: | | | | |
| | | | (2*1,5+6,7*1,5+2*3,04+1,86*2,1*2+1,95+0,5+1,8*2,35+1,8*0,5+0,88*0,65+1,2*0,53+2*2,25)*2 | | 80,460 | | |
| | | | budovou školy: | | | | |
| | | | 10,1*2,5+6,5*5,55+4,3*3,65+1,6*2,1+20,75*3,3+7,3*2,1 | | 164,185 | | |
| | | | jednotková cena podľa rozpočtu ZoD pol.č.47 | | | | |
| | | | Súčet | | 363,697 | | |
| 11 | R | 762841812 | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0,040t | m2 | 7,692 | 1,384 | 10,646 |
| | | | výmera podľa výkazu výmer ZoD je 49,844 - podľa pol.č.93 | | | | |
| | | | -49,844 | | -49,844 | | |
| | | | skutočná výmera: | | | | |
| | | | 9,28*6,2 | | 57,536 | | |
| | | | dopočet výmery: | | | | |
| | | | Súčet | | 7,692 | | |
| 12 | 767 | 767590830 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t | m2 | 57,536 | 9,529 | 548,261 |
| | | | učebne sa zistila viacúrovňova drevená podlaha | | | | |
| | | | zápis v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 9,28*6,2 | | 57,536 | | |
| 13 | 767 | 767590840 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t | m2 | 57,536 | 1,235 | 71,057 |
| | | | učebne sa zistila viacúrovňova drevená podlaha | | | | |
| | | | zápis v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 9,28*6,2 | | 57,536 | | |
| 14 | 013 | 965041341 | Búranie podkladov pod podlahami, škvárový násyp - 1,60000t | m3 | 14,384 | 40,991 | 589,615 |
| | | | učebne sa zistila viacúrovňova drevená podlaha | | | | |
| | | | musel byť odstránený | | | | |
| | | | zápis v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 9,28*6,2*0,25 | | 14,384 | | |
| 15 | R | 766411811 | Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2 | m2 | 125,744 | 2,846 | 357,867 |
| | | | 41,009m2 | | | | |
| | | | -41,009 | | -41,009 | | |
| | | | skutočne realizovaná výmera demontáže obkladov: | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | bývalá počítačová učebňa: | | | | |
| | | | 2*6,2*3,5+2*9,28*3,5-6,7*1,5-1*2,1 | | 96,210 | | |
| | | | bývalá miestnosť jedálne: | | | | |
| | | | 6,2*3,5+4,1*3,5+2*2,6*3,5+3,455*3,5+2*3,5-0,8*2-0,6*2 | | 70,543 | | |
| | | | jednotková cena ostáva podľa ZoD | | | | |
| | | | dopočet výmery: | | | | |
| | | | Súčet | | 125,744 | | |
| 16 | R | 766411822 | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov | m2 | 125,744 | 0,758 | 95,314 |
| | | | dopočet súvisiacej položky | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD pol.č.96 rozpočtu | | | | |
| | | | 125,744 | | 125,744 | | |
| 17 | 714 | 714110801 | Demontáž tepelnoizolačných výplní obkladov drevených panelov, -0,00502t | m2 | 166,753 | 1,778 | 296,487 |
| | | | obkladom sa nachádzajú tepelnoizolačné dosky | | | | |
| | | | zápis v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Čenkros plus 2012 | | | | |
| | | | bývalá počítačová učebňa: | | | | |
| | | | 2*6,2*3,5+2*9,28*3,5-6,7*1,5-1*2,1 | | 96,210 | | |
| | | | bývalá miestnosť jedálne: | | | | |
| | | | 6,2*3,5+4,1*3,5+2*2,6*3,5+3,455*3,5+2*3,5-0,8*2-0,6*2 | | 70,543 | | |
| | | | Súčet | | 166,753 | | |
| 18 | 013 | 972055341 | Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0,25 m2, nad 120 mm, -0,07500t | ks | 175,000 | 5,283 | 924,525 |
| | | | podhľadu | | | | |
| | | | prerokované na KD č.3. zapísané v SD | | | | |
| | | | obráteneho "U" s rovnou úpravou palachom a omietkou | | | | |
| | | | projektovaných podhľadov | | | | |
| | | | panela | | | | |
| | | | počet otvorov je navrhnutý 1ks na 1m2 pôdorysu | | | | |
| | | | časť: | | | | |
| | | | 3,3+6,9+33,4+121,9+5,75+2,95+1,55 | | 175,750 | | |
| | | | počet otvorov: | | | | |
| | | | 175 | | 175,000 | | |
| 19 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 38,703 | 10,514 | 406,923 |
| | | | dopočet sutiny predmetných prác | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD pol.č.69 rozpočtu | | | | |
| | | | 38,703tony | | | | |
| | | | 38,703 | | 38,703 | | |
| 20 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 38,703 | 0,370 | 14,320 |
| | | | dopočet sutiny predmetných prác | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD pol.č.70 rozpočtu | | | | |
| | | | 38,703t | | | | |
| | | | 38,703 | | 38,703 | | |
| 21 | R | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 38,703 | 6,823 | 264,071 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | dopočet sutiny predmetných prác | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD pol.č.71 rozpočtu | | | | |
| | | | 38,703t | | | | |
| | | | 38,703 | | 38,703 | | |
| 22 | R | 979990007 | -Poplatok za skládku | t | 38,703 | 8,955 | 346,585 |
| | | | dopočet sutiny predmetných prác | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD pol.č.72 rozpočtu | | | | |
| | | | 38,703t | | | | |
| | | | 38,703 | | 38,703 | | |
| 23 | 221 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt | t | 103,575 | 19,345 | 2 003,658 |
| | | | sutiny | | | | |
| | | | výmera podľa ZoD - pol.č.69 rozpočtu - 64,872 tony | | | | |
| | | | 64,872 | | 64,872 | | |
| | | | pol.č.23 tohto rozpočtu - 38,703 tony | | | | |
| | | | 38,703 | | 38,703 | | |
| | | | Súčet | | 103,575 | | |
| 99 | | | Presun hmôt HSV | | | | 340,476 |
| 24 | R | 998011003 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m | t | 41,340 | 8,236 | 340,476 |
| | | | dopočet presunu hmôt predmetných prác | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD pol.č.73 rozpočtu | | | | |
| | | | 2012 - 43,616tony | | | | |
| | | | 41,34 | | 41,340 | | |
| 766 | | | Konštrukcie stolárske | | | | 4 266,960 |
| 25 | 766 | 766701111 | Montáž zárubní obložkových PORTA pre dvere jednokridlové rozmeru 600x1970 mm | ks | 2,000 | 46,324 | 92,648 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 26 | 766 | 766701112 | Montáž zárubní obložkových PROVA pre dvere jednokridlové rozmeru 700x1970 mm | ks | 3,000 | 47,299 | 141,897 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 3 | | 3,000 | | |
| 27 | 766 | 766701114 | Montáž zárubní obložkových PORTA pre dvere jednokridlové rozmeru 900x1970 mm | ks | 3,000 | 49,293 | 147,879 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 3 | | 3,000 | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - pripočít

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 611 | 6117103149 | Zárubňa drevená PORTA vnútorná, laminát CPL šedý odtieň hrúbka steny do 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm | ks | 8,000 | 158,987 | 1 271,896 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 8 | | 8,000 | | |
| 29 | 766 | 766701115 | Montáž zárubní nadsvetlíkov dvier výšky nad 50cm, š.60, 70, 80, 90cm | ks | 2,000 | 51,265 | 102,530 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 30 | 611 | 6117103146 | Zárubňa drevená PORTA nadsvetlíka dvier, laminát CPL šedý odtieň, výška nad 50cm, š.60, 70, 80, 90cm | ks | 2,000 | 136,985 | 273,970 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | šedý odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 31 | 766 | 766662312 | Montáž dverového krídla dreveného PORTA laminát CPL, jednokrídlové š.60, 70, 80, 90 | ks | 8,000 | 12,684 | 101,472 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | CPL šedý odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 8 | | 8,000 | | |
| 32 | 611 | 6117103134 | Dvere drevené PORTA vnútorné, hladké laminátové CPL, šedý odtieň, š.60, 70, 80, 90cm | ks | 8,000 | 177,540 | 1 420,320 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | CPL šedý odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 8 | | 8,000 | | |
| 33 | 766 | 766662362 | Montáž nadsvetlíka dverového krídla PORTA laminát CPL, výšky nad 500 mm | ks | 2,000 | 11,188 | 22,376 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | laminát CPL šedý odtieň | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkos plus 2012 | | | | |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 34 | 611 | 6117103136 | Nadsvetlík drevený PORTA vnútorný, laminát CPL, šedý odtieň, š.60, 70, 80, 90cm, výšky nad 500mm | ks | 2,000 | 97,324 | 194,648 |
| | | | do oceľových zárubní | | | | |
| | | | zapísané v SD | | | | |
| | | | laminát CPL šedý odtieň | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 35 | 766 | 766702124 | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 500 mm | ks | 1,000 | 95,396 | 95,396 |
| 36 | 611 | 6117103150 | Zárubňa vnútorná, masív, šedý odtieň dvojkrídlová, š.200cm | ks | 1,000 | 368,987 | 368,987 |
| 37 | R | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 42,340 | 0,778 | 32,941 |
| 767 | | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 5 063,704 |
| 38 | R | 767584643.1 | Dodávka+montáž podhľadu -Sadrokartón ,včetne roštu,kazetový 600/600 | M2 | 142,350 | 23,943 | 3 408,286 |
| | | | zázemí výdajne jedla | | | | |
| | | | prerokované na KD č.3, zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD rozpočet pol.č.118 | | | | |
| | | | odpočítala v rozpočte Redukcia prác a dodávok | | | | |
| | | | realizovaná výmera podľa výkresu č.13 stavebná časť: | | | | |
| | | | miestnosť č.101, 102, 104, 107, 108, 109 | | | | |
| | | | 3,3+6,9+121,9+5,75+2,95+1,55 | | 142,350 | | |
| 39 | R | 767584645 | D+m+o.-Podhľad-Sadrokartón RBI,vč.roštu a povrch.úpravy-do vlhkého prostredia | M2 | 33,400 | 25,244 | 843,150 |
| | | | zázemí výdajne jedla | | | | |
| | | | prerokované na KD č.3, zapísané v SD | | | | |
| | | | jednotková cena podľa ZoD rozpočet pol.č.119 | | | | |
| | | | odpočítala v rozpočte Redukcia prác a dodávok | | | | |
| | | | realizovaná výmera podľa výkresu č.13 stavebná časť: | | | | |
| | | | miestnosť č.103 výdaj jedla: | | | | |
| | | | 33,4 | | 33,400 | | |
| 40 | 775 | 775552023 | Montáž prechodovej lišty hliníkovej - alt. prahu dvier, pripevnenej vrutmi | m | 7,300 | 1,856 | 13,549 |
| | | | v projekte boli uvažované drevené prahy dveri | | | | |
| | | | za hliníkové prechodové lišty | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | počet realizovaných prahov: | | | | |
| | | | dvere š.70cm - 3ks | | | | |
| | | | 2,1 | | 2,100 | | |
| | | | dvere š.200cm, interiérové - 2ks | | | | |
| | | | 4 | | 4,000 | | |
| | | | bočné strany drevenej obložkovej zárubne do chodby: | | | | |
| | | | 2*0,6 | | 1,200 | | |
| | | | Súčet | | 7,300 | | |
| 41 | 611 | 6119800969 | Lišta prechodová Al, šírka 30 mm,s hladkým povrchom | m | 8,110 | 14,154 | 114,789 |
| | | | za hliníkové prechodové lišty | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | dĺžka Al lišt: | | | | |
| | | | 7,3*1,1 | | 8,030 | | |
| 42 | 767 | 767649195 | Montáž doplnkov dveri, kovanie, zámok, vetracia mriežka | ks | 11,000 | 17,414 | 191,554 |
| | | | dopočet okovania dveri podľa požiadaviek investora | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | kovanie dverí + zámky | | | | |
| | | | hliníkové kľučky dvier - povrchová úprava elox | | | | |
| | | | zámky FAB | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | počet kusov: | | | | |
| | | | 11 | | 11,000 | | |
| 43 | 549 | 5493151200 | Kovanie, hliníkové kľučky elox + zámk FAB | ks | 11,000 | 29,840 | 328,240 |
| | | | 10,8910891089109 * 1,01 | | 11,000 | | |
| 44 | 767 | 767585112 | Montáž doplnkov dverí, vzduchotechnická mriežka | ks | 5,000 | 9,083 | 45,415 |
| | | | zariadenia | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | počet realizovaných úprav dvier | | | | |
| | | | 5 | | 5,000 | | |
| 45 | 553 | 5534371552 | Vetracia mriežka - plastová | ks | 5,000 | 13,153 | 65,765 |
| 46 | R | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 50,100 | 1,057 | 52,956 |
| 781 | | | Dokončovacie práce a obklady | | | | 933,270 |
| 47 | 771 | 771441029 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. veľ. 300 x 75 mm | m | 16,951 | 4,738 | 80,314 |
| 48 | 597 | 5976412700 | Dlaždice keramické Gress | m2 | 8,229 | 12,027 | 98,970 |
| 49 | R | 781445108 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu | m2 | 8,500 | 13,454 | 114,359 |
| | | | realizovaná výmera nad rozsah výkazu výmer ZoD: | | | | |
| | | | jednotková cena podľa pol.č.133 rozpočtu ZoD: | | | | |
| | | | výlevka m.č.105: | | | | |
| | | | 1,5*1,5 | | 2,250 | | |
| | | | bolo 2,1m: | | | | |
| | | | (4*1,95+2*1,55+2*0,8)*0,5 | | 6,250 | | |
| | | | Súčet | | 8,500 | | |
| 50 | 597 | 5976579601 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké | m2 | 8,670 | 11,092 | 96,168 |
| | | | jednotková cena podľa pol.č.134 rozpočtu ZoD: | | | | |
| | | | 8,5 * 1,02 | | 8,670 | | |
| | | | Súčet | | 8,670 | | |
| 51 | R | 781469715 | Montáž a dodávka nerezových lišt v keramickom obklade | M | 33,110 | 15,890 | 526,118 |
| | | | miestnosti výdajne stravy - vodorovná lišta (listelo) | | | | |
| | | | investora | | | | |
| | | | prerokované na KD č.3 | | | | |
| | | | realizovaná výmera, miestnosť 102, 103: | | | | |
| | | | 3,455+2+1,1+2,555+6,2+6,85+2,6+2*1,05+2*0,15+1,15+2*0,3+1+3*0,45+0,6+2*0,5+0,25 | | 33,110 | | |
| 52 | R | 998781203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 7,790 | 2,226 | 17,341 |
| 784 | | | Dokončovacie práce - maľby | | | | 4 787,295 |
| 53 | 784 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 741,297 | 0,661 | 489,997 |
| | | | a maľbou | | | | |
| | | | vystierkovanie | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | mestností dispozície omietalo 30% plochy | | | | |
| | | | vystierovanie stien a tým zjednotenie povrchov stien | | | | |
| | | | prerokované na KD č.3, zapísané v SD | | | | |
| | | | náteru: | | | | |
| | | | výmera prevzatá z výkazu výmer ZoD pol.č.139 | | | | |
| | | | 741,297 | | 741,297 | | |
| 54 | 784 | 784410600 | Vyrovnanie trhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m | m2 | 741,297 | 0,158 | 117,125 |
| 55 | 784 | 784481010 | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 741,297 | 4,978 | 3 690,176 |
| 56 | 784 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 741,297 | 0,661 | 489,997 |
| | | | aplikácia penetračného náteru pred maľovkou | | | | |
| | | | výmera prevzatá z výkazu výmer ZoD pol.č.139 | | | | |
| | | | 741,297 | | 741,297 | | |
| 21-M | | | Elektromontáže | | | | 830,306 |
| 57 | 921 | 9108010103 | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5 | ks | 55,000 | 0,900 | 49,500 |
| | | | objektu, kábel k videoprojekcii, úprava káblov na | | | | |
| | | | osvetlením vstupov do priestorov predmetnej rekonštrukcie | | | | |
| | | | jednotková cena podľa pol.č.5 rozpočtu elektro ZoD | | | | |
| | | | výmera: | | | | |
| | | | 55 | | 55,000 | | |
| 58 | 341 | 3410104300 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5 | m | 55,000 | 0,700 | 38,500 |
| | | | objektu, kábel k videoprojekcii, úprava káblov na | | | | |
| | | | osvetlením vstupov do priestorov predmetnej rekonštrukcie | | | | |
| | | | jednotková cena podľa pol.č.5 rozpočtu elektro ZoD | | | | |
| | | | výmera: | | | | |
| | | | 55 | | 55,000 | | |
| 59 | 921 | 210200075 | Exteriérové svietidlá zapustené do steny, jednofázové FLC, IP 54 | ks | 2,000 | 9,751 | 19,502 |
| | | | montáž ext. svietidla - osvetlenie vstupu do objektu | | | | |
| | | | jednotková cena podľa cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 60 | 348 | 3480721670 | Svietidlá AMI ext. svet.do omietky IP55 STEP/V FLC/S G23 11W | ks | 2,000 | 61,729 | 123,458 |
| | | | dodávka ext. svietidla - osvetlenie vstupu do objektu | | | | |
| | | | jednotková cena podľa cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 61 | 924 | 240010008 | Časový regulovateľný dobeh odsávacieho systému | ks | 1,000 | 70,644 | 70,644 |
| | | | jedla s regulovateľným dobehom | | | | |
| | | | regulovateľnom časovom intervale | | | | |
| | | | jednotková cena podľa Cenkros plus 2012 | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 62 | 922 | 220550612 | Montáž rozvodu so spojovacími vedeniami, rozvodná skrinka do steny | ks | 1,000 | 268,979 | 268,979 |
| | | | starou budovou školy | | | | |
| | | | objektom | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia výdajne stravy pre Obchodnú akadémiu

Objekt: Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD - prípočet

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 18. 12. 2012

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | rozvodná skriňa priestorov chodieb, bufetu a atelocvične | | | | |
| | | | práce na požiadavku investora | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 63 | 921 | 210021362 | Dokonč. práce, čistenie, konzervácia, opravy náterov, apod. , pole, rozvodne 110-220 kV | ks | 1,000 | 259,723 | 259,723 |
| | | | rekonštruovaného priestoru | | | | |
| | | | s napojením od hlavnej rozvodnej skrine objektu školy | | | | |
| | | | rozvodnej skrine | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 24-M | | | Montáže vzduchotechnických zariad. | | | | 1 150,317 |
| 64 | 924 | 240010048 | Systém odsávania pár z umývačky riadu cez vzduchotechnické výustky | ks | 1,000 | 629,700 | 629,700 |
| | | | dopočet zámeny digestora | | | | |
| | | | časť: VZDUCHOTECHNIKA | | | | |
| | | | pol.1.08 rozpočtu ZoD dodávka digestorra | | | | |
| | | | systém odsávania cez vzduchotechnické výustky | | | | |
| | | | bez navýšenia ceny diela - viď odpočet digestora | | | | |
| | | | podľa záznamu v SD str.099066 | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 65 | 924 | 240010081 | Protimrazová ochrana rekuperačnej jednotky | ks | 1,000 | 277,140 | 277,140 |
| | | | časť: VZDUCHOTECHNIKA | | | | |
| | | | období | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 66 | 924 | 2400100482 | Montáž regulačného uzla | ks | 1,000 | 198,240 | 198,240 |
| | | | časť: VZDUCHOTECHNIKA | | | | |
| | | | montáž regulačného uzla | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 67 | 429 | 4297000557 | Regulátor k elektrickým ohrievačom TG-A130 čidlo teplotné | ks | 1,000 | 45,237 | 45,237 |

Celkom

30 342,163

Práce realizované nad rozsah výkazu výmer ZoD

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.
 Stavba: Obchodná akadémia Trnava
 Časť: Slaboproudové rozvody: Štruktúrovaná kabeľáž
 18.12.2012

| Položka číslo | Popis výkonu | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | | Cena | | | |
|---|---|----------------|----------|-----------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| | | | | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkom | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Štruktúrovaná kabeľáž | | | | | | | | |
| | 1 Kábel GIGA FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Cat.5E | m | 2950 | 0,11 | | | 324,50 | 295,00 | 619,50 |
| | 2 Zásuvka 2xRJ45/s,Cat5Plus, na omietku 80x80 mm, Cat.5E | ks | 30 | 6,40 | | | 192,00 | 3,60 | 195,60 |
| | 3 Prepájovací panel 24xRJ45/s, CAT5E, 1U, Cat.5E, čierny | ks | 4 | 35,00 | | | 140,00 | 3,60 | 143,60 |
| | 4 Horizontálny držiak káblov 1U | ks | 4 | 1,30 | | | 5,20 | 3,60 | 8,80 |
| | 5 Prepájovací kábel FTP 4P, CAT5E - 1m | ks | 30 | 2,20 | | | 66,00 | | 66,00 |
| | 6 Prepájovací kábel FTP 4P, CAT5E - 2m | ks | 30 | 3,10 | | | 93,00 | | 93,00 |
| | Aktivné zariadenia | | | | | | | | |
| | 1 Switch 24 port 10/100/1000, manažovateľný, do 19" racku | ks | 1 | 297,20 | | | 297,20 | 75,20 | 372,40 |
| | 2 Prevodník z 100BaseTX (RJ45) na 100BaseFX (opto-SC), multimode | ks | 1 | 214,30 | | | 214,30 | 68,30 | 282,60 |
| | 3 Prepájovacie káble optické 2x2 SC konektor | ks | 2 | 24,00 | | | 48,00 | 18,00 | 66,00 |
| | Videoprojekcia | | | | | | | | |
| | 1 kábel monitorový SVGA MM, 15m, ferrite, čierny plast | ks | 1 | 51,20 | | | 51,20 | 35,00 | 86,20 |
| | 2 kábel HDMI v 1.3., MM, 15m, HDMI na HDMI | ks | 1 | 62,30 | | | 62,30 | 35,00 | 97,30 |
| | 3 ukončenie káblov k projekcii v PVC skrinke, zasekanie do steny, vyspravenie | ks | 1 | 78,20 | | | 78,20 | 98,10 | 176,30 |
| <p>dopočet položiek čast' štruktúrovaná kabeľáž - zámena položiek rozpočtu ZoD, vzhľadom na nižší rozsah a charakter štruktúrovanej kabeľáže v zmysle zápisu z Kontrolného dňa 28.11.2012 bola dohodnutá vzhľadom na charakter a menší rozsah štruktúrovanej kabeľáže inštalácia v Cat.5E</p> <p>dopočet riešenia možnosti videoprojekcie v priestoroch jedálne - využívanie ako konferenčná miestnosť, na požiadanie investora</p> | | | | | | | | | |
| Spolu prípočet štruktúrovaná kabeľáž Eur bez DPH | | | | | | 1 571,90 | 635,40 | 2 207,30 | |

Práce realizované nad rozsah výkazu výmer ZoD

Zhotoviteľ
Systém

PROVA Slovakia, spol. s r.o.
ECEMATIC PS200X OS

Miesto projektu

Obchodná akadémia Trnava

18.12.2012

| P.č. | Predmet ponuky | Počet mj | Jednotková cena EUR | Cena EUR | Jednotková montáž EUR | Montáž EUR | Celkom EUR |
|---|--|----------|---------------------|----------|-----------------------|------------|------------|
| Zariadenia | | | | | | | |
| 1 | Aktívne zariadenie - managerovateľné rackové prevedenie serveru, Intel 7, MB Intel, HDD 2TB, Windows 7 profi, 64 bit, LCD 24", mouse laser | 1,00 | 2498,70 | 2498,70 | 50,00 | 75,00 | 2573,70 |
| prípočet managerovateľného rackového prepojenia hlavného servera objektu školy, namiesto položiek č. 6, 8 rozpočtu ZoD z dôvodu zámery spôsobu serverového napojenia v zmysle zápisu z kontrolného dňa 28.11.2012 bod č.2 | | | | | | | |
| Cena celkom - prípočet | | | | 2498,70 | 75,00 | 2 573,70 € | |

| TECHNOLÓGIA KUCHYNE | | | | | |
|--|---|----------|-----|-----------|--------|
| Obchodná akadémia Trnava Kukučínova 2 Trnava | | | | | |
| Práce nad rozsah výkazu výmer ZoD | | | | | |
| Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o. 18.12.2012 | | | | | |
| Pozícia | Názov | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Celkom |
| 1 | TERMOPORTY Gastronádoba s drážkami 1/1 150mm nerезová , vnútorný rozmer: 505x300x150, objem 20l rozmer: 530x325x150 | 6 | ks | 69,8 | 418,8 |
| 2 | Veko GKTD 1/1 nerезové so silikónovým tesnením a výrezom pre dráždla | 6 | ks | 54,2 | 325,2 |
| 3 | Gastronádoba s drážkami 1/2 200mm nerезová , vnútorný rozmer: 300x240x200, objem 12l rozmer: 525x265x200 | 6 | ks | 47,8 | 286,8 |
| 4 | Veko GKTD 1/2 nerезové so silikónovým tesnením a výrezom pre dráždla | 6 | ks | 42,8 | 256,8 |
| 5 | Gastronádoba s drážkami 1/3 200mm nerезová , vnútorný rozmer: 300x151x200, objem 7,5l rozmer: 325x176x200 | 3 | ks | 37,4 | 112,2 |
| 6 | Veko GKND 1/3 nerезové so silikónovým tesnením a výrezom pre dráždla a naberáčku | 1 | ks | 19,8 | 19,8 |
| 1 | SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA Inštalácia, uvedenie do prevádzky , skúšobná prevádzka, revízie | 1 | sub | 650 | 650 |

